

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๘ ตำบลท่านางแนว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร /อนุมัติ.. ๒๐๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๘ ตำบลท่านางแนว
สถานที่ ซอยระบบประปา

ขนาดโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒๐๖,๙๖๓.๕๒-บาท(สองแสนหกพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบสามสตางค์)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ สิบตำรวจเอก.....ประธานกรรมการ

(วิเชียร หนานา)

๖.๒ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอรอนงค์ ศรีวงษ์ชัย)

๖.๓(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายชาติวันชัย สุขศรี)

รายละเอียดประมาณราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8

สถานที่ ซอยระบบประปา

ขนาดโครงการ ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตร.ม และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบและจุดที่ อบต. กำหนดให้


คำนวณราคา นายนพดล ทีเหล็ก


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				@	รวม	@	รวม		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม	413.0	-	-	1.72	710.36	710.36	
	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	17.4	448.60	7,805.64	99	1,722.60	9,528.24	
รวมเงิน 1								10,238.60	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 240กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม	52.2	1,962.62	102,448.76	306	15,973.20	118,421.96	
รวมเงิน 2								118,421.96	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø12 มม. ยาว10 ม.	ตัน	0.051	20,607.48	1,052.21	3,300	168.49	1,220.70	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø19 มม. ยาว10	ตัน	0.110	18,953.27	2,088.4	2,900	319.54	2,407.94	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh Ø4 มม. @0.20*	ตร.ม	348	30.00	10,440	5	1,740	12,180.00	
รวมเงิน 3								15,808.64	
4	ค่าแบบช่างตัดตามยาว 2 ช่าง	ม.	64.00	20.60	1,318.40	-	-	1,318.40	
รวมเงิน 4								1,318.40	
5	ยางแอสฟัลต์หอยดรอง ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง	ตัน	0.07375	21,935.67	1,617.76	-	-	1,617.76	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยดรอง	ม.	118.00	23.14	2,730.52	-	-	2,730.52	
รวมเงิน 5								4,348.28	
	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	12.8	138.68	1,775.10	-	-	1,775.10	
รวมเงิน 6								1,775.10	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมดไม่รวมป้าย								151,910.98	

หมายเหตุ

1. ค่าวัสดุใช้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 Internet และในท้องถิ่น
2. ค่า FACTOR F ใช้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ตุลาคม 2559
3. ค่าแรงงานใช้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ต ค พ.ศ. 2558 และในท้องถิ่น

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ส.ต.อ.วิเชียร หนูนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอรอนงค์ ศรีวงษ์ชัย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นายชาติวันชัย สุขศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

แบบ. ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8

เจ้าของ อบต.ท่านางแนว

สถานที่ ขอยระบบประปา

หน่วยงานออกแบบ แปลน


ประมาณราคาตามแบบ ปร 4

จำนวน 1 ชุด


คำนวณราคา


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าวัสดุทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	151,910.98	1.3624	206,963.52	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่น ๆ				
	1.งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ((รวมในค่าดำเนินการ F แล้ว))				
6	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	7 %			
				206,963.52	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			206,963.52	
		ตัวอักษร	สองแสนหกพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์		
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตรม			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตรม			

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ส.ต.อ.วิเชียร หนูนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอรอนงค์ ศรีวงศ์ชัย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นายชาติวันชัย สุขศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ท่านางแนว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	413.00	24.79	10,238.60	1.3624	33.77	13,949
2	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	52.20	2,268.62	118,421.96	1.3624	3,090.77	161,338
3	งานเหล็กเสริม	ตร.ม.	413.00	38.28	15,808.64	1.3624	52.15	21,538
4	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ซ้ำ	ม.	64.00	20.60	1,318.40	1.3624	28.07	1,796
5	ยางแอสฟัลต์หยอดร่อง ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง	ม.	118.00	36.85	4,348.28	1.3624	50.20	5,924
6	งานลูกรังไหลทาง	ม.	128.00	13.87	1,775.10	1.3624	18.89	2,418
TOTAL								206,963.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	151910.98
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ส.ต.อ.วีเชียร หนุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นางอรอนงค์ ศรีวงษ์ชัย) (นายชาติวันชัย สุขศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองช่าง