รายละเอียดประมาณราคา ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ สาย จากบ้านนายกานดา เพชรรุ่งโรจน์ ถึง บ้านนายทองทิพย์ สนิทเชื้อ หมู่ที่ 4

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตรม. พร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 7 ท่อน หรือรวมท่อทั้งหมด 7 ท่อน ตามแบบ อบ ต กำหนด ให้และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

ผู้ประมาณการ นายชาติวันชัย สุขศรี **เมื่อวันที่** 2 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				@	รวม	@	รวม		
1	งานปรับพื้นทาง	ตรม	300	-	-	1.59	477.00	477.00	
	งานทรายรองพื้น(ถมที่)	ลบ ม	15	345.4900	5,182.35	-	-	5,182.35	
	รวมเงิน 1							5,659.35	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก. /ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ ม	45	2,050.00	92250	306	13770	106,020.00	
	รวมเงิน 2							106,020.00	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	0.0444	20,560.750	912.8973	3,401.00	151.00	1,063.90	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.(ปลายถนนและ extensionjoint)	ตัน	0.02007	20,934.00	420.14538	3,401.00	68.26	488.40	
	เหล็กตะแกรง 0.10 * 0.30 ขนาดø 4 มม	ตรม	300	25.00	7500	5	1500	9,000.00	
	รวมเงิน 3							10,552.31	
4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตรม	19.5	-	-	133	2593.5	2,593.50	
	เหล็ก c 125x50x20 มม.ใช้หลายครั้ง เทเต็มแผ่น (เช่า)	ท่อน	11	100	1100	-	-	1,100.00	
	รวมเงิน 4							3,693.50	
5	งานไหล่ทาง								
	ลูกรังไหล่ทางข้างละ0.5 เมตร หนา0.20 ม	ลบ ม	26	97.786667	2,542.45	34	884	3,426.453	
	รวมเงิน 5							3,426.45	
6	งานหยอดยางรอยต่อ contraction jiont และ longijudinal jiont	ม	50	-	-	5	250	250.00	
	ยางแอสฟัลต์หยอดร่อง ทุกระยะ 6 เมตรชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง	ลิตร	20	24.9733300	499.47	-	-	499.47	
	รวมเงิน 6							749.4666	