แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉ. 4.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกที่อำเภอเมืองขอนแก่น 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย วัสดุ+ค่าแรงงาน(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานปรับพื้นทาง	300	ตรม	1.590	477	1.2726	2.02	607.03	
	งานทรายรองพื้น(ถมที่)	15.00	ลบม.	345.490	5182.35	1.2726	439.67	6,595.06	
2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก. /ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	45.00	ลบม.	2,356.00	106020.0	1.2726	2,998.25	134,921.05	
3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	0.04440	ตัน	23,961.7500	1063.9017	1.2726	30,493.72	1,353.92	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.(ปลายถนนและ extensionjoint)	0.02007	ตัน	24,335.00	488.40345	1.2726	30,968.72	621.54	
	เหล็กตะแกรง 0.10 * 0.30 ขนาดø 4 มม	300.0000	ตร ม	30.00	9000	1.2726	38.18	11,453.40	
4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	19.5000	ตร ม	133.00	2,593.50	1.2726	169.26	3,300.49	
	เหล็ก c 125x50x20 มม.ใช้หลายครั้ง เทเต็มแผ่น (เช่า)	11.0000	ท่อน	100.00	1100	1.2726	127.26	1,399.86	
	รวมเงิน 1				125,925.16			160,252.35	